

甲号

|   |        |                      |        |          |        |             |             |
|---|--------|----------------------|--------|----------|--------|-------------|-------------|
| 工<br>番  | 事<br>号 | 事務<br>局長             | 所<br>長 | 局長<br>補佐 | 係<br>長 | 審<br>査<br>者 | 設<br>計<br>者 |
| 令和4年度   |        | サマーランド<br>トイレ洋式化改修工事 |        |          |        |             |             |
| 須坂市大字日滝413番地4 (大谷町)   |        |                      |        |          |        |             |             |
| 設 計 大 要   |        |                      |        |          |        | 施 工 期 間     | 210 日間      |
| サマーランド<br>・大便器洋式化 10組<br>・便座交換 11組<br>・多目的トイレ更新 2組<br>・付帯工事一式 (電気、配管、その他) |        |                      |        |          |        | 起工年月日       | 令和4年8月      |
|   |        |                      |        |          |        | 竣工年月日       | 令和5年3月      |
|   |        |                      |        |          |        |             |             |

# 起 工 理 由

サマーランドトイレについて、全和式便器の洋式化及び既設便座の更新などを行うため本工事をしたい。

設 計 金 額

工 事 価 格

金 \_\_\_\_\_ 円

消 費 税 相 当 額

消費税相当額 = 工事価格 × 10 / 100

金 \_\_\_\_\_ 円

請 負 工 事 費

金 \_\_\_\_\_ 円

総括表

| 名 称      | 摘 要                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考     |
|----------|----------------------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 直接工事費    |                      |     |     |         |         |         |
|          | I トイレ洋式化改修工事         | 1   | 式   |         |         |         |
|          |                      |     |     |         |         |         |
| 共通費      |                      |     |     |         |         |         |
|          | I 共通仮設費              | 1   | 式   |         |         |         |
|          | II 純工事費(直接工事費+共通仮設費) | 1   | 式   |         |         |         |
|          | III 現場管理費            | 1   | 式   |         |         |         |
|          | IV 工事原価(純工事費+現場管理費)  | 1   | 式   |         |         |         |
|          | V 一般管理費等             | 1   | 式   |         |         |         |
| 合計(工事価格) |                      |     |     |         |         |         |
|          |                      |     |     |         |         | 万円未満切捨て |
| 消費税等相当額  |                      |     |     |         |         | ×0.10   |
| 総合計(工事費) |                      |     |     |         |         |         |
|          |                      |     |     |         |         |         |

内 訳 明 細 書 1 (細目別内訳)

| 名 称 | 材 料 名 等                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|-----|---------------------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| I   | トイレ洋式化改修工事                            |     |     |         |         |     |
|     | (1)幹線設備工事                             |     |     |         |         |     |
|     | ① 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE、5.5口        | 52  | m   |         |         |     |
|     | ② 600Vポリエチレンケーブルトリプレックス型 EM-CET、14口   | 50  | m   |         |         |     |
|     | ③ ブレーカー MCCB3P60AF/50AT(既設分電盤に追加)     | 1   | 個   |         |         |     |
|     | ④ 住宅用分電盤(露出形) 主幹ELCB3P50A、分岐20A1E×1   | 1   | 面   |         |         |     |
|     | ⑤ 消耗品雑材                               | 1   | 式   |         |         |     |
|     | ⑥ 天井点検口アルミ製額縁枠 450×450                | 3   | 箇所  |         |         |     |
|     | ⑦ 電工費                                 | 1   | 式   |         |         |     |
|     | 小 計                                   |     |     |         |         |     |
|     | (2)電灯コンセント工事                          |     |     |         |         |     |
|     | ① 600Vポリ絶縁耐燃性ポリケーブル 平形EM-EEF、2.0mm-3C | 143 | m   |         |         |     |
|     | ② メタルモーシング本体、A型、1.8m                  | 50  | m   |         |         |     |
|     | ③ メタルモーシングコーナーボックス A型                 | 21  | 個   |         |         |     |
|     | ④ メタルモーシングスイッチボックス 1口用、A型             | 21  | 個   |         |         |     |
|     | ⑤ 埋込コンセント 新金属                         | 21  | 組   |         |         |     |
|     | ⑥ 消耗品雑材                               | 1   | 式   |         |         |     |
|     | ⑦ 電工費                                 | 1   | 式   |         |         |     |
|     | 小 計                                   |     |     |         |         |     |

内 訳 明 細 書 2 (細目別内訳)

| 名 称 | 材 料 名 等  | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|-----|--|-----|-----|---------|---------|-----|
|     | (3)トイレ呼出設備工事   |     |     |         |         |     |
|     | ① 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE、1.2mm-2C                     | 33  | m   |         |         |     |
|     | ② 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE、1.2mm-3C                     | 28  | m   |         |         |     |
|     | ③ 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE、1.2mm-3P                     | 55  | m   |         |         |     |
|     | ④ メタルモーシング本体、A型、1.8m                                 | 4   | m   |         |         |     |
|     | ⑤ メタルモーシングコーナーボックス A型                                | 4   | 個   |         |         |     |
|     | ⑥ メタルモーシングスイッチボックス 1口用、A型                            | 6   | 個   |         |         |     |
|     | ⑦ トイレ呼出表示器   | 1   | 台   |         |         |     |
|     | ⑧ 復旧ボタン  | 2   | 個   |         |         |     |
|     | ⑨ 廊下灯  | 2   | 個   |         |         |     |
|     | ⑩ トイレ呼出ボタン   | 2   | 個   |         |         |     |
|     | ⑪ 消耗品雑材  | 1   | 式   |         |         |     |
|     | ⑫ 電工費  | 1   | 式   |         |         |     |
|     | 小 計  |     |     |         |         |     |
|     | (4)一般便所衛生器具設備工事                                      |     |     |         |         |     |
|     | ① 洋風大便器 CS140  | 10  | 組   |         |         |     |
|     | ※既設の洋風便器、フラッシュバルブは既設再利用                              |     |     |         |         |     |
|     | ※和風大便器10組と便座11組撤去を含む                                 |     |     |         |         |     |
|     | ※(付属部品一式)TV550MS、T82CR32、TC300、TS152V19、T56PH、HP4301 |     |     |         |         |     |

内 訳 明 細 書 3 (細目別内訳)

| 名 称 | 材 料 名 等  | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|-----|--|-----|-----|---------|---------|-----|
|     | ④ ウォシュレット(接続金物共) TCF6543、TH343R                                  | 11  | 組   |         |         |     |
|     | ⑤ 排水配管(継手、支持金物類共) VP75   | 11  | m   |         |         |     |
|     | ⑥ 消耗品雑材  | 1   | 式   |         |         |     |
|     | ⑦ 既存器具解体撤去   | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑧ 配管工費   | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑨ 床コンクリート復旧(材工共)   | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑩ タイル補修(下地共)   | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑪ 器具取付費  | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑫ 通水試験調整費  | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑬ 器具養生費  | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑭ 産業廃棄物処分費   | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | ⑮ 運搬費  | 1   | 〃   |         |         |     |
|     | 小 計  |     |     |         |         |     |
|     | (5)多目的室衛生器具更新工事  |     |     |         |         |     |
|     | ① 洋風大便器(高座面对応) CS20ABM、SS30BNKL、<br>TS90FAU、TCF4723AMPR、ほか付属部品一式 | 2   | 組   |         |         |     |
|     | ② ベビーチェア(コーナー設置) YKA16S、ほか付属部品一式                                 | 2   | 台   |         |         |     |
|     | ③ 給水配管(継手・支持金物共) VB15A   | 2   | m   |         |         |     |
|     | ④ 消耗品雑材  | 1   | 式   |         |         |     |

内 訳 明 細 書 4 (細目別内訳)

| 名 称     | 材 料 名 等         | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---------|-----------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| KEN ONO | ⑤ 器具取付費(撤去費含む)  | 1   | 式   |         |         |     |
|         | ⑥ 配管工費          | 1   | 〃   |         |         |     |
|         | ⑦ 通水調整費         | 1   | 〃   |         |         |     |
|         | ⑧ 保温工事費         | 1   | 〃   |         |         |     |
|         | ⑨ 器具養生費         | 1   | 〃   |         |         |     |
|         | ⑩ 運搬費           | 1   | 〃   |         |         |     |
|         | 小計              |     |     |         |         |     |
|         | (6)トイレブース修繕     |     |     |         |         |     |
|         | ① TB開き勝手変更(材工共) | 10  | か所  |         |         |     |
|         | ② ペーパーホルダー移設    | 10  | 〃   |         |         |     |
|         | ③ ドア下部巾木取付(1か所) | 1   | 式   |         |         |     |
|         | 小計              |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         |                 |     |     |         |         |     |
|         | 合計              |     |     |         |         |     |